

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia chodníka v obci na ul. Krtíšska, Bušince - II.etapa**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bušince

Projektant

Zhotoviteľ

FOXPOWER, s. r. o.

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

04.05.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 390,31	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 189,06	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 579,37	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 17.06.2020

**FOX
POWER**
www.foxpower.sk

FOXPOWER, s.r.o.

Ružiná 296

985 52 Ružiná

IČO: 36649813

DIČ: 2022199652

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 579,37
24	DPH 20,00 % z 10 579,37	2 115,87
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 695,24

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka v obci na ul. Krúšska, Bušince - II.etapa

Objekt:

Objednávateľ: obec Bušince

Zhotoviteľ: FOXPOWER, s. r. o.

Miesto: Bušince

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	93,030	1,698	157,965
2	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	1,500	1,312	1,968
3	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	93,030	1,226	114,055
4	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	45,186	5,597	252,906
5	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,593	1,028	23,226
6	162403102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	58,742	2,381	139,865
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	58,742	0,928	54,513
8	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	87,100	0,750	65,325
9	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,691	7,048	18,966
10	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	141,760	0,743	105,328
11	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	87,100	1,347	117,324
12	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	141,760	6,582	933,064
13	567122111	rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	132,900	7,988	1 061,605
14	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	132,900	10,000	1 329,000
15	592460007500	Dlažba betónová normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	134,229	13,754	1 846,186
16	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	18,000	0,202	3,636
17	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,180	18,914	3,405
18	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,421	2,526
19	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,120	6,146	0,738
20	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	0,759	7,590
21	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,010	30,365	0,304
22	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,010	30,365	0,304
23	404410017900	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	39,645	0,793
24	404410053200	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	38,657	0,773
25	404410054400	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	38,657	0,773
26	404410057400	Zákazová značka B39 (Koniec viacerých zákazov), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	38,657	0,773
27	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	12,000	0,632	7,584

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka v obci na ul. Kríškova, Bušince - II.etapa

Objekt:

Objednávateľ: obec Bušince

Zhotoviteľ: FOXPOWER, s. r. o.

Miesto: Bušince

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,060	24,031	1,442
29	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,060	24,031	1,442
30	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1,600	9,005	14,408
31	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1,616	7,139	11,537
32	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	174,200	4,761	829,366
33	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	175,942	1,557	273,942
34	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	1,600	1,205	1,928
35	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1,600	2,911	4,658
36	966811112	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	18,000	0,090	1,620
37	966811113	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,187	1,122
38	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	0,337	3,370
39	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	12,000	0,281	3,372
40	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	34,760	8,782	305,262
41	979084214	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	34,760	21,183	736,321
42	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	34,760	15,000	521,400
43	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	158,848	6,305	1 001,537
44	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	158,848	2,305	366,145
45	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	250,000	250,000

Celkom

10 579,367