

ROZPOČET

Stavba: "Stavebné úpravy telocvične ZŠ v obci Bušince"
Objekt: ZŠ-telocvična

Objednávateľ: Obec Bušince
Zhotoviteľ: Mgr. Jaroslav ÚTIS
Miesto: Bušince

Projektant.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
1	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	22,220	14,195				
2	014	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	16,940	8,290				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
3	760	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	84,700	2,233				
4	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	1,631	1,605				
5	006	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	1,631	3,426				
99 Presun hmôt HSV										
6	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,209	31,149				
PSV Práce a dodávky PSV										
764 Konštrukcie klampiarske										
7	764	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm, farba biela	m	29,700	13,646				
8	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	29,700	1,128				
9	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,033	58,016				
766 Konštrukcie stolárske										

766 Konštrukcie stolárske **6 505,765** **593,866** **7 099,631** **1,262**

PSV Práce a dodávky PSV **9 072,212** **6 132,101** **15 204,313** **1,612**

764 Konštrukcie klampiarske **117,968** **322,735** **440,703** **0,033**

Orfeus
Malebníková 1547/1
979 01 Rimavská Sobota
ICO: 4622318, DIČ: SK23613529

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	84,700	7,214	427,820	427,820	611,026	0,015
11	611	611410004400 A	Plastové okno trojkridlové OS+O+ OS(jeden stĺpik), vxš 1150x2700 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil - farba biela	ks	11,000	450,969	4 960,659	0,000	4 960,659	1,155
12	760	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	11,000	11,260	17,633	106,227	123,860	0,004
13	611	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela	m	89,100	14,531	1 294,712	0,000	1 294,712	0,087

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrábaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

14	611	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	11,000	4,505	49,555	0,000	49,555	0,001
15	760	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	11,000	1,642	0,000	18,062	18,062	0,000
16	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,262	33,088	0,000	41,757	41,757	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

17	775	775591900	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh ručné základné	m2	35,000	1,334	11,060	35,630	46,690	0,001
18	775	775591910	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	371,650	5,342	538,149	1 447,205	1 985,354	0,067

783 Nátery

19	783	783651103	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové 3x lakovaním	m2	406,650	11,257	1 782,754	2 794,905	4 577,659	0,211
20	783	783698110a	Vodorovné značenie podláh z náterových hmôt epoxidových ručné, čiary šírky do 50 mm	m	330,000	2,751	73,260	834,570	907,830	0,013

784 Maľby

21	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6,060	0,744	7,199	9,333	16,532	0,002
22	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zaariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	36,146	0,691	6,682	65,460	72,142	0,016
23	784	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	6,060	2,600	29,375	28,045	57,772	0,006

HZS

24	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obliážne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - nepredvídané práce pri rekonštrukcii	hod	80,000	12,421	0,000	993,680	993,680	0,000
----	-----	-----------	--	-----	--------	--------	-------	---------	---------	-------

Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000	993,680	993,680	0,000
--------------	----------------	----------------	--------------

Celkom

9 120,057	7 767,430	16 888,000	2,821
------------------	------------------	-------------------	--------------